Dodatkowa informacja

Przedmiar

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	Pokój nr 1		
1	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią		
	4,22*4,28	m2	18,062
	razem	m2	18,062
2	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
	(4,28+4,21+4,28+4,21+0,28+0,28)*3,03	m2	53,146
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	Sufit 4,22*4,28	m2	18,062
	razem	m2	65,678
3	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	(4,28+4,21+4,28+4,21+0,28+0,28)*3,03	m2	53,146
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	razem	m2	47,616
4	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
	4,22*4,28	m2	18,062
	razem	m2	18,062
5	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
	(4,28+4,21+4,28+4,21+0,28+0,28)*3,03	m2	53,146
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	razem	m2	47,616
6	KNR 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
	2*1,20	m	2,400
	razem	m	2,400
7	KNR 4-01 0354/15 Demontaż uchwytów mocujących)- analogia		
	10	szt	10,000
	razem	szt	10,000
8	Kalkulacja indywidualna Przeniesienie mebli		
		r-g	4,000
9	KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie (bez utylizacji)		
	4,22*4,28	m2	18,062
	razem	m2	18,062
10	KNNR 2 1208/01 Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco -analogia wyrównująca grubości 2,0mm		
	4,22*4,28	m2	18,062
	razem	m2	18,062
11	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej		
	4,22*4,28	m2	18,062
	razem	m2	18,062
12	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
	4,22*4,28	m2	18,062
	razem	m2	18,062
13	KNR 2-02 1113/07 Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane		
	(4,22+4,28)*2	m	17,000
	razem	m	17,000
14	KNR 0-12 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą fartuch z płytek		
	(0,80+0,35)*1,60	m2	1,840
	razem	m2	1,840
15	Kalkulacja indywidualna Przebicie przez ścianę dla prowadzenia instalacji		
		kpl	2,000
16	KNR-W 2-15 0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych		
	1	podejść	1,000
	razem	podejść	1,000
17	KNR-W 2-15 0112/02.1 Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych		

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	2	m	2,000
	razem	m	2,000
18	KNR-W 2-15 0137/02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm		
	1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
19	KNR-W 2-15 0230/02.1 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym		
	1	kpl	1,000
	razem	kpl	1,000
20	KNR 5-08 0213/02 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w powłoce polwinitowej, o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al), układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych		
	4	m	4,000
	razem	m	4,000
21	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach		
	1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
22	KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego		
	1	pomiar	1,000
	razem	pomiar	1,000
	Pokój nr 2		
23	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią		
	podłoga 4,22*5,10	m2	21,522
	komin -0,30*2,26	m2	-0,678
	razem	m2	20,844
24	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
	Ściany (5,40+4,22+5,40+4,21+0,28+0,28)*3,03	m2	59,964
	Potrącenia		
	okno -2,88*1,76	m2	-5,069
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	szafa zabudowana -4,22*2,70	m2	-11,394
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	Sufit 4,22*5,40	m2	22,788
	komin -0,30*2,26	m2	-0,678
	razem	m2	65,238
25	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Ściany (5,40+4,22+5,40+4,21+0,28+0,28)*3,03	m2	59,964
	Potrącenia		
	okno -2,88*1,76	m2	-5,069
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	szafa zabudowana -4,22*2,70	m2	-11,394
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	Sufit 4,22*5,40	m2	22,788
	komin -0,30*2,26	m2	-0,678
	razem	m2	65,238
26	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
	Sufit 4,22*5,40	m2	22,788
	komin -0,30*2,26	m2	-0,678
	razem	m2	22,110
27	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
	Ściany (5,40+4,22+5,40+4,21+0,28+0,28)*3,03	m2	59,964
	Potrącenia		
	okno -2,88*1,76	m2	-5,069
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	szafa zabudowana -4,22*2,70	m2	-11,394
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	razem	m2	43,128
28	KNR 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
	2*1,50	m	3,000
	razem	m	3,000
29	KNR 4-01 0354/15 Demontaż uchwytów mocujących)- analogia		
	10	szt	10,000
	razem	szt	10,000
30	Kalkulacja indywidualna Przeniesienie mebli		
		r-g	4,000

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 4-02 0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		
	1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
32	KNR 4-02 0233/06 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm		
	1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
33	KNR 4-02 0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
	1	kpl	1,000
	razem	kpl	1,000
	Pokój nr 3		
34	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią		
	4,22*3,91	m2	16,500
	razem	m2	16,500
35	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
	Ściany (3,91+4,22+3,91+4,22)*3,03	m2	49,268
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	Sufit 4,22*3,91	m2	16,500
	razem	m2	60,238
36	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Ściany (3,91+4,22+3,91+4,22)*3,03	m2	49,268
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	Sufit 4,22*3,91	m2	16,500
	razem	m2	60,238
37	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
	Sufit 4,22*3,91	m2	16,500
	razem	m2	16,500
38	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
	Ściany (3,91+4,22+3,91+4,22)*3,03	m2	49,268
	Potrącenia		
	okno -2,88*1,76	m2	-5,069
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	razem	m2	43,826
39	KNR 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
	2*1,50	m	3,000
	razem	m	3,000
40	KNR 4-01 0354/15 Demontaż uchwytów mocujących)- analogia		
	10	szt	10,000
	razem	szt	10,000
41	Kalkulacja indywidualna Przeniesienie mebli		
		r-g	4,000
	Pokój nr 4		
42	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią		
	4,58*3,42	m2	15,664
	razem	m2	15,664
43	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
	Ściany (3,42+4,58+3,42+4,58)*2,97	m2	47,520
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	szafa zabudowana -3,42*2,70	m2	-9,234
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	Sufit 4,58*3,42	m2	15,664
	razem	m2	48,420
44	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Ściany (3,42+4,58+3,42+4,58)*2,97	m2	47,520

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	szafa zabudowana -3,42*2,70	m2	-9,234
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	Sufit 4,58*3,42	m2	15,664
	razem	m2	48,420
45	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
	4,58*3,42	m2	15,664
	razem	m2	15,664
46	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
	Ściany (3,42+4,58+3,42+4,58)*3,00	m2	48,000
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	razem	m2	42,470
47	KNR 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
	2*1,50	m	3,000
	razem	m	3,000
48	KNR 4-01 0354/15 Demontaż uchwytów mocujących)- analogia		
	10	szt	10,000
	razem	szt	10,000
49	Kalkulacja indywidualna Przeniesienie mebli		
		r-g	4,000
	Pokój nr 5		
50	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią		
	4,93*3,42	m2	16,861
	razem	m2	16,861
51	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
	Ściany (3,42+4,93+3,42+4,93)*3,00	m2	50,100
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	szafa zabudowana -2,80*2,70	m2	-7,560
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	Sufit 4,93*3,42	m2	16,861
	razem	m2	53,871
52	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Ściany (3,42+4,93+3,42+4,93)*3,00	m2	50,100
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	szafa zabudowana -2,80*2,70	m2	-7,560
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	Sufit 4,93*3,42	m2	16,861
	razem	m2	53,871
53	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
	4,93*3,42	m2	16,861
	razem	m2	16,861
54	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
	Ściany (3,42+4,93+3,42+4,93)*3,00	m2	50,100
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	razem	m2	44,570
55	KNR 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
	2*1,50	m	3,000
	razem	m	3,000
56	KNR 4-01 0354/15 Demontaż uchwytów mocujących)- analogia		

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	10	szt	10,000
	razem	szt	10,000
57	Kalkulacja indywidualna Przeniesienie mebli	r-g	4,000
58	KNR-W 4-03 1134/01 Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem		
	3	kpl	3,000
	razem	kpl	3,000
59	KNNR 5 0502/03 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych)		
	3	kpl	3,000
	razem	kpl	3,000
	Pokój nr 6		
60	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią		
	4,68*(3,42+0,37)	m2	17,737
	razem	m2	17,737
61	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
	Ściany (3,42+4,68+3,42+4,68)*3,00	m2	48,600
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	Sufit 4,68*3,42	m2	16,006
	wnęka 4,18*0,37	m2	1,547
	razem	m2	60,623
62	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Ściany (3,42+4,68+3,42+4,68)*3,00	m2	48,600
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	Sufit 4,68*3,42	m2	16,006
	wnęka 4,18*0,37	m2	1,547
	razem	m2	60,623
63	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
	Sufit 4,68*3,42	m2	16,006
	wnęka 4,18*0,37	m2	1,547
	razem	m2	17,553
64	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
	Ściany (3,42+4,68+3,42+4,68)*3,00	m2	48,600
	Potrącenia		
	okno -2,93*1,76	m2	-5,157
	drzwi -1,00*2,05	m2	-2,050
	Dodatek		
	szpalety okienne (1,76+2,93+1,76)*0,26	m2	1,677
	razem	m2	43,070
65	KNR 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
	2*1,50	m	3,000
	razem	m	3,000
66	KNR 4-01 0354/15 Demontaż uchwytów mocujących)- analogia		
	10	szt	10,000
	razem	szt	10,000
67	Kalkulacja indywidualna Przeniesienie mebli	r-g	4,000
	Korytarz		
68	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią		
	4,38*1,57+9,94*1,42	m2	20,991
	razem	m2	20,991
69	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
	Ściany (4,38+0,20+9,74+1,42+9,74+0,20+4,38+1,57)*1,40	m2	44,282
	Potrącenia		
	drzwi -1,00*2,05*6	m2	-12,300
	drzwi -1,20*2,05*1	m2	-2,460
	Dodatek		
	szpalety drzwiowe (2,11+1,00+2,11)*0,35*2	m2	3,654
	sufit 4,38*1,57+9,94*1,42	m2	20,991

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	belki (0,30+0,25+0,30)*1,42+(0,37+0,20+0,37)*1,57	m2	2,683
	razem	m2	56,850
70	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Ściany (4,38+0,20+9,74+1,42+9,74+0,20+4,38+1,57)*1,40	m2	44,282
	Potrącenia		
	drzwi -1,00*2,05*6	m2	-12,300
	drzwi -1,20*2,05*1	m2	-2,460
	Dodatek		
	szpalety drzwiowe (2,11+1,00+2,11)*0,35*2	m2	3,654
	sufit 4,38*1,57+9,94*1,42	m2	20,991
	belki (0,30+0,25+0,30)*1,42+(0,37+0,20+0,37)*1,57	m2	2,683
	razem	m2	56,850
71	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
	sufit 4,38*1,57+9,94*1,42	m2	20,991
	belki (0,30+0,25+0,30)*1,42+(0,37+0,20+0,37)*1,57	m2	2,683
	razem	m2	23,674
72	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
	Ściany (4,38+0,20+9,74+1,42+9,74+0,20+4,38+1,57)*1,40	m2	44,282
	Potrącenia		
	drzwi -1,00*2,05*6	m2	-12,300
	drzwi -1,20*2,05*1	m2	-2,460
	Dodatek		
	szpalety drzwiowe (2,11+1,00+2,11)*0,35*2	m2	3,654
	razem	m2	33,176
73	KNR 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
	2*1,50	m	3,000
	razem	m	3,000

Z up. Wójta Gminy
mgr Jarosław Wołczyk
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej